

Allegato C.38 Rev 0.00 23/11/2004	Collaudo dell'automazione con luce lampeggiante LUCY In conformità alla Direttiva Macchine 98/37/CE ed alle norme EN 13241-1; EN 12453; EN 12445; EN 12635
---	---

Attenzione: il collaudo dell'intero impianto deve essere eseguito da personale esperto e qualificato che deve farsi carico delle prove richieste, in funzione del rischio presente e di verificare il rispetto di quanto previsto da leggi, normative e regolamenti.

Per il collaudo di LUCY, LUCY24 e LUCYB eseguire la seguente operazione:

- ☐ Verificare che una volta iniziata una manovra, la luce lampeggiante, rimanga in funzione per l'intera durata del movimento del cancello stesso.